



13727/17.10.2016

Str. Ing. Aurel Rainu, nr. 67,  
Fieni - 135100 - Dâmbovița  
Tel. +40245774070, +40245774071,  
0245774072,  
Tel. Verde +0800800455  
Fax. +40245774073  
e-mail : primaria.fieni@fieni.ro  
Web: www.fieni.ro

Aprob,  
**PRIMAR**  
ing.Iulian TATULESCU

## CAIET DE SARCINI

### Lucrari si servicii privind intretinerea curenta a strazilor/ drumurilor publice

- Intretinere curenta pe timp de vara
- Intretinere strazi/drumuri pietruite

#### I.GENERALITATI

Conform ORDONANȚA GUVERNULUI Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administarea drumurilor de interes local se asigura de catre consiliile locale pe raza administrativa teritoriala a acestora.

Natura lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizare strazi, stabilite in prezentul caiet de sarcini este conform ORDIN nr. 78 din 16 februarie 1999 pentru aprobatia Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice

Caietul de sarcini face parte integranta din solicitarea de oferta si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare oferent Propunerea Tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care Propunerea Tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de Sarcini. Oferta ce contine caracteristici ale produselor inferioare celor prevazute in Caietul de Sarcini va fi considerate neconforme si va fi respinsa.

#### II. SITUATIA EXISTENTA:

La ora actuala, strazile pietruite din orasul Fieni se afla intr-o stare degradata observandu-se gropile formate din lipsa pietrisului, lipsa santurilor pentru conducerea apei pluviale precum si abundenta vegetatiei in unele zone.

Lucrarile necesare a fi executate sunt: scarificarea usoara cu asternerea unui strat de piatra sparta /balast/calcar de pana la 5 cm, saparea santurilor pentru conducerea apelor pluviale de 40 cm latime si 40 cm adancime.

Mentionam ca materialele care urmeaza a fi asternute pe suprafata tronsonelor de drum vor fi puse la dispozitia executantului de catre beneficiarul lucrarii (Primaria orasului Fieni) in limita a aproximativ 150 mc (5 000 mp) restul materialelor necesare pana la cantitatea totala de 480 mc urmand a fi furnizata de catre executantul lucrarii. Materialele puse la dispozitie de catre Beneficiar sunt depozitate la imobilul situat pe str. Stadionului aflat in proprietatea primariei, executantul urmand a efectua incarcarea , transportul si descarcarea acestora la amplasamentul lucrarii.

### III. LUCRARI PROPUSE:

Nr. Crt.	Denumirea Sectiei:	Lucrari propuse:
1		1.Reprofilarea partii carosabile; 2.Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma; 3.Strat de aggregate cilindrate; 4.Incarcat si transportat materiale

Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul unde se vor executa lucrarile de reparatii astfel incat sa poata evalua materialele auxiliare necesare si sa poata formula o oferta corecta si concludenta. Deasemenea, daca este cazul, acestia pot solicita clarificari in termenul stabilit in solicitarea de oferta. Orice observatii aparute ulterior sunt nule si nu vor fi luate in consideratie de catre Autoritatea Contractanta. Potentialii ofertanti trebuie sa anunte cu 1 zi inainte intentia de a vizita locatia.

Oferta va fi intocmita pe structura devizului anexat la prezentul caiet de sarcini.

### IV. ALTE CERINTE MINIME OBLIGATORII SI PRECIZARI REFERITOARE LA MATERIALELE FOLOSITE:

La realizarea lucrarilor vor fi respectate toate normele si conditiile tehnice existente in domeniul lucrarilor enumerate mai sus.

Executantul trebuie sa utilizeze numai materiale agrementate tehnic.

Lucrarile se vor executa ingrijit si de buna calitate.

Pe parcursul executarii lucrarilor cat si la finalizarea acestora, executantul are obligatia de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier, de a depozita si retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul, deseurile sau lucrarile provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

Executantul trebuie sa respecte dispozitiile H.G. nr 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare.

Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase , in bolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamente tehnice, procedee tehnologice utilizate sau de catre lucratii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr 319/2006 si a Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr 319/2006 aprobat prin H.G. 1425/2006, precum si orice modificare legislative aparuta pe timpul derularii contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidental de munca/ evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza careia s-a produs.

In procesul de executie a lucrarilor vor fi respectate toate normele si conditiile tehnice existente in domeniul lucrarilor enumerate mai sus. In acest sens, ofertantul va prezinta, in

original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal din care sa rezulte ca acesta isi desfasoara activitatea respectand toate regulile obligatorii prevazute de reglementarile legale referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii in vigoare la nivel national corespondatoare domeniului de activitate a ofertantului.

### **Garantia lucrarilor executate**

Este de minim 6 luni (normativ AND 554/2002 privind intretinerea si reparatia drumurilor publice) si va curge de la data semnarii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, daca este cazul, de la remedierea obiectiunilor constatate prin procesul – verbal de receptie a lucrarilor.

### **Perioada de remediere**

Autoritatea contractanta, impreuna cu constructorul va face, in perioada de garantie, inspectii lunare in vederea identificarii starii tehnice a drumurilor. In cazul aparitiilor unor degradari, constructorul este obligat a le remedia pe cheltuiala proprie in termen de 5 zile de la constatare.


### **Decontarea lucrarilor**

Se va face in baza atasamentelor (rapoarte de lucru) si a situatiilor de lucrari insotite de documente de calitate pentru materialele puse in opera.

In vederea realizarii activitatilor de mai sus, executantul va tine cont de:

- Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Norme metodologice de aplicare a legii nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobat prin Ordinul 839/2009;
- Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. nr 925/1995;
- Alte dispozitii legale in vigoare, adoptate in aplicarea actelor normative prevazute mai sus.

Vizat,  
**SEF BIROU URBANISM,  
INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE**  
ing. Sorinel VASILE



Intocmit,  
**INSPECTOR**  
ing.Baboi Ion Iulian

